

Przedmiar robót

Przedmiar robót należy traktować jako informację, konieczność osobistego
sprawdzenia zakresu wykonania prac

Nr	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	Remont klasopracowni 22 Liceum Ogólnokształcące w Tychowie		
1	Rozdział	Klasopracownia 22 Liceum Ogólnokształcące w Tychowie		
1.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą / 2,10*0,80 /	szt	2
1.1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż umywalek	szt	1
1.1.3	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	1
1.1.4	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej cegła dziurawka (rozbiórka ściany działowej pomiędzy salą 22 i zapleczem) /5,70*3,15 - 1,68 /	m2	16,28
1.1.5	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie płytek klejonych - posadzka zaplecza / 5,70*2,90 /	m2	16,53
1.1.6	Kalkulacja indywidualna	Skucie posadzki w celu zlicowania nowo kładzonych płytek z posadzką w salopracowni 22	m2	16,53
1.1.7	Kalkulacja indywidualna	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej i olejnej	kpl	1,00
1.2	Element	Roboty budowlane i wykończeniowe		
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	Zamurowanie otworu drzwiowego w salopracowni 21 / 0,80*2,10 / grub 17 cm	m2	1,68
1.2.2	Kalkulacja indywidualna	Otynkowanie zamurowanego otworu dwustronnie z bruzdami po usuniętej ścianie działowej i skutymi płytkami ze ściany	m2	5,94
1.2.3	Kalkulacja indywidualna	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome posadzka	m2	17,67
1.2.4	Kalkulacja indywidualna	Wyrównanie podłoży, powierzchnie poziome posadzka	m2	17,67
1.2.5	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie płytek terakotowych na posadzkach	m2	17,67
1.2.6	Kalkulacja indywidualna	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe betokontakt - lamperie / 2*11,70 /	m2	23,40
1.2.7	Kalkulacja indywidualna	Miejscowe naprawy tynków na ścianach i sufitach - pęknięcia	kpl	1,00
1.2.8	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie sufitów do malowania / 9,10*5,70/	m2	51,87
1.2.9	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie ścian do malowania / 3,15 *(5,70*2 + 9,10*2) - (2,03*2,45*3)- 23,40/	m2	54,92
1.2.10	Kalkulacja indywidualna	Malowanie ścian farbą syntetyczną x2 / 3,15 *(5,70*2 + 9,10*2) - (2,03*2,45*3)/	m2	78,32
1.2.11	Kalkulacja indywidualna	Malowanie sufitów farbą syntetyczną x2 / 9,10*5,70 /	kpl	51,87
1.2.12	Kalkulacja indywidualna	Montaż odbojników na ścianach	kpl	1
1.2.13	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji i wywozu odpadu z rozbiórek i remontów. Zmieszane odpady budowlane.	kpl	1
1.3	Element	Instalacje		
1.3.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż oświetlenia - sufitowe panele led	szt	4
1.3.2	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb remontowanej salopracowni - wymiana (gniazdka, włączniki,)	kpl	1