

**Przedmiar robót**

Przedmiar robót należy traktować jako informację, konieczność osobistego  
sprawdzenia zakresu wykonania prac

Nr	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość
	Kosztyorys	<b>Remont powierzchni dachu internatu liceum Ogólnokształcące w Tychowie -</b>		
1	Rozdział	<b>Dach internatu Liceum Ogólnokształcącego</b>		
1.1	Element	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1.1.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie strefy robót na na dachu płaskim. Budowa i rozebranie	kpl	1
1.1.2	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka pomieszczenia z cegły umieszczonego na dachu płaskim wym. 3,75*2,00*1,40(wys) z dachem betonowym	kpl	1
1.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim	kpl	1
1.1.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wsporników betonowych klejonych instalacji odgromowej na dachu płaskim	kpl	1
1.1.5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż obróbek kominowych na dachu płaskim	kpl	1
1.2	Element	<b>Roboty budowlane i wykończeniowe</b>		
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie podłoża po demontażu pomieszczenia umieszczonego na dachu	kpl	1
1.2.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż wyłazu dachowego	kpl	1
1.2.3	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie podłoża do krycia papą termozgrzewalną		
		Wyliczenie ilości robót		
		( 13,00 * 43,00)		
		RAZEM	559,0000	m2 559,00
1.2.4	Kalkulacja indywidualna	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej 5,2 mm, krycie papą termozgrzewalną		
		Wyliczenie ilości robót		
		( 13,00 * 43,00)		
		RAZEM	559,0000	m2 559,00
1.2.5	Kalkulacja indywidualna	Fugowanie kominów na dachu 11 szt. o wymiarach; 4*3,05*0,40*0,65 / 2,50*0,4*0,45 / 3,30*0,4*0,45 / 2* 3,00*0,40*0,45 / 1,05*0,40*0,65 / 2,65*0,40*0,45 / 3,45*0,40*0,65	kpl	1
1.2.6	Kalkulacja indywidualna	Obróbki kominowe na dachu płaskim z wykonaniem czap kominowych z blachy 11 szt.	kpl	1
1.2.7	Kalkulacja indywidualna	Montaż wsporników betonowych klejonych instalacji odgromowej na dachu płaskim	kpl	1
1.2.8	Kalkulacja indywidualna	Montaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim	kpl	1
1.2.9	Kalkulacja indywidualna	Naprawa rynien dachowych - wypoziomowanie ( ewentualna wymiana uszczelek) oraz rur spustowych	kpl	1
1.2.10	Kalkulacja indywidualna	Powierzchniowe oczyszczenie powierzchni dachu po pracach remontowych	kpl	1
1.2.11	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji i wywozu odpadu z rozbiórek i remontów. Zmieszane odpady budowlane.	kpl	1