

Przedmiar robót

Przedmiar robót należy traktować jako informację, konieczność osobistego
sprawdzenia zakresu wykonania prac

Nr	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	Wymiana rozdzielni i pionów zasilających w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie		
1	Rozdział	Rozdzielnie i piony zasilające w budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego		
1.1	Element	Roboty budowlane i wykończeniowe		
1.1.1	Kalkulacja indywidualna	Wymiana rozdzielni - rozdzielnica I -sala MCI parter / demontaż starej rozdzielnicy, wykucie otworu i montaż nowej rozdzielnicy /	kpl	1
1.1.2	Kalkulacja indywidualna	Wymiana przewodów zasilających rozdzielnicy I	mb	50
1.1.3	Kalkulacja indywidualna	Wymiana rozdzielni - rozdzielnica II - przy sali gimnastycznej - / demontaż starej rozdzielnicy, wykucie otworu i montaż nowej rozdzielnicy /	kpl	1
1.1.4	Kalkulacja indywidualna	Wymiana przewodów zasilających rozdzielnicy II	mb	60
1.1.5	Kalkulacja indywidualna	Wymiana rozdzielni - rozdzielnica III - I piętro- / demontaż starej rozdzielnicy, wykucie otworu i montaż nowej rozdzielnicy /	kpl	1
1.1.6	Kalkulacja indywidualna	Wymiana przewodów zasilających rozdzielnicy III	mb	40
1.1.7	Kalkulacja indywidualna	Wymiana rozdzielni - rozdzielnica IV - II piętro- / demontaż starej rozdzielnicy, wykucie otworu i montaż nowej rozdzielnicy /	kpl	1
1.1.8	Kalkulacja indywidualna	Wymiana przewodów zasilających rozdzielnicy IV	mb	30
1.1.9	Kalkulacja indywidualna	Montaż rozdzielni - rozdzielnica V - serwerownia - / wykucie otworu i montaż nowej rozdzielnicy /	kpl	1
1.1.10	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie przewodów zasilających rozdzielnicy V	mb	35
1.2.11	Kalkulacja indywidualna	Montaż rur ochronnych	mb	30
1.2.12	Kalkulacja indywidualna	Montaż korytek ochronnych	mb	120
1.2.13	Kalkulacja indywidualna	Wykucie i zaprawianie bruzd pod przewody w ścianach	mb	80
1.2.14	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji i wywozu odpadu z rozbiórek i remontów. Zmieszane odpady budowlane.	kpl	1