

Przedmiar robót

Przedmiar robót należy traktować jako informację, konieczność osobistego
sprawdzenia zakresu wykonania prac

Nr	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	Wymiana rozdzielni i pionów zasilających w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie		
	Rozdział	Rozdzielnie i piony zasilające w budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego		
	Element	Roboty budowlane i wykończeniowe		
1	Kalkulacja indywidualna	Wymiana rozdzielni - rozdzielnica I -sala MCI parter / demontaż starej rozdzielnicy, wykucie otworu i montaż nowej rozdzielnicy z aparaturą /	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna	Wymiana aparatury - rozdzielnica II - przy sali gimnastycznej - / demontaż starej i montaż nowej aparatury rozdzielnicy /	kpl	1
3	Kalkulacja indywidualna	Wymiana rozdzielni - rozdzielnica III - I piętro / demontaż starej rozdzielnicy, wykucie otworu i montaż nowej rozdzielnicy z aparaturą/	kpl	1
4	Kalkulacja indywidualna	Wymiana rozdzielni - rozdzielnica IV - II piętro- / demontaż starej rozdzielnicy, wykucie otworu i montaż nowej rozdzielnicy z aparaturą /	kpl	1
5	Kalkulacja indywidualna	Montaż obudowy tablicy rozdzielczej- rozdzielnica V - serwerownia /montaż nowej aparatury rozdzielnicy /	kpl	1
6	Kalkulacja indywidualna	Wykucie i zaprawianie bruzd pod przewody w ścianach	mb	według obmiarów Oferenta
7	Kalkulacja indywidualna	Wykucie otworów o długości do 40 cm w ścianach i stropach	szt	według obmiarów Oferenta
8	Kalkulacja indywidualna	Montaż korytek ochronnych instalacji z PCW	mb	według obmiarów Oferenta
9	Kalkulacja indywidualna	Montaż rur ochronnych winylowych	mb	według obmiarów Oferenta
10	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie przewodów zasilających rozdzielnic	mb	według obmiarów Oferenta
11	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji i wywozu odpadu z rozbiórek i remontów. Zmieszane odpady budowlane.	kpl	1